

# ペレットストーブ「DK-15」のご案内

2015/11/28  
(株)さいかい産業

- 「DK-12」の構成部品等変更に伴い、機器名称を「DK-15」へ変更いたします。

## 【DK-12からの仕様変更点について】

### ●変更のないもの

- ・本体外観、外形寸法
- ・ペレット専用、薪の使用不可
- ・燃焼炉内構造
- ・本体価格 38万円（税別）

### ●変更点

※量産前につき、変更の可能性あります。ご了承ください。


#### 【概要】

燃焼ファンをなくし、それに伴い、消費電力が小さくなりました。

給気ダンパーを追加し、給気の調整が可能となりました。

※各部詳細変更点は以下をご参照ください。

- 燃焼ファン廃止 . . . 排気ファンのみでの燃焼となります。  
排気ファンの能力調整により、不要といたしました。  
※燃焼スイッチも合わせて廃止となります。
- 排気ファン . . . DCファンへ変更  
燃焼ファン廃止による送風量調整を行うため、  
ファンを変更いたしました。



排気ファン

- 給気量調整ダンパー . . . ペレット燃焼空気量調整用として追加いたします。  
ダイヤル調整など燃焼状態に応じて、  
給気量の調整が可能となります。



給気量調整ダンパー

- ・消火制御・・・停止・消火運転用タイマーを追加しました。  
電源スイッチ「切」後、60分間排気ファンが運転します。  
従来の「消火確認後に電源スイッチ切」の操作が不要となり、  
自動的に停止いたします。  
※これに伴い、「ペレットスイッチ」が廃止となります。

- ・操作部



- 「電源スイッチ」  
・入で排気ファン、ペレット送りが作動します。
- 「ペレットダイヤル」  
・燃料調整です。

- ・安全装置・・・過熱防止装置追加（異常時ブザー鳴動）  
異常過熱時にペレット送りを停止し、  
ブザー警報でお知らせします。

- ・燃焼ポット・・・燃焼性向上のため、形状変更します。  
ポット底部のスリット数が減り、左右端が斜面になるため、  
火種が中央付近にまとまるようになります。  
※DK-12用との互換性あります。以後、補修用部品共通化します。



- 電源コード . . . 他機種共通の差し込み式2mコードに変更します。



- 電装部品パネル . . . 電装部品一式をパネルにまとめました。  
※メンテナンス性、組立性向上のため。  
メンテナンス、修理時取り外し可能になります。



- 給排気管接続口高さ . . . 構成部品変更の都合、芯位置H185mmとなります。  
詳細は外形図ご参照ください。  
※DK-12はH200mmです。

以上